

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะนิ โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะนิ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โกตาบารู	อำเภอ	รามัน	จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่	ทต.005-2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโกตาบารู เทศบาลตำบลโกตาบารู					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จำนวน 1 หลังละ 917,422.99 บาท	917,422.99	
2	งานอาคารสำนักงานและร้านสวัสดิการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 391,290.35 บาท	391,290.35	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,374,149.00	
	ราคากลาง	1,374,149.00	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

นสรุลง วงศ์สันติศาสน์

11 สิงหาคม 2566 15:09:01

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะนี โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะนี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่ ทด.005-2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโกตาบารู เทศบาลตำบลโกตาบารู

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

(นัสรุท วงศ์สันติศาสน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อาดิฟ สาเหาะ

(อาดิฟ สาเหาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นพรัตน์ หนูจันทร์

(นพรัตน์ หนูจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นัสรุท วงศ์สันติศาสน์

11 สิงหาคม 2566 15:09:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะนิ โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะนิ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โกตาบารู	อำเภอ	รามัน	จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่	ทด.005-2566				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโกตาบารู / เทศบาลตำบลโกตาบารู				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	10 สิงหาคม 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม	703,060.00	1.3049	917,422.99	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				917,422.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,000.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 917.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 917,422.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

นสรุท วงศ์สันติศาสน์

11 สิงหาคม 2566 15:08:46

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคารสำนักงานและร้านสวัสดิการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะนิ โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะนิ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่ ทด.005-2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโกตาบารู / เทศบาลตำบลโกตาบารู

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารสำนักงานและร้านสวัสดิการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร	299,862.33	1.3049	391,290.35	
รวมค่าก่อสร้าง				391,290.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,825.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 391,290.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคารสำนักงานและร้านสวัสดิการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะหิน โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะหิน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่ ทด.005-2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโกตาบารู / เทศบาลตำบลโกตาบารู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				391,290.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,825.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 391,290.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะนิ โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะนิ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่ ทด.005-2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโกตาบารู / เทศบาลตำบลโกตาบารู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566



(นัสรุล วงศ์สันติศาสน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อาดิฟ สาเหาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นพรัตน์ หนูจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงสนามกีฬาไต่ชนิ โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงสนามกีฬาไต่ชนิ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา แบบเลขที่ ทต.005-2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโกตาบารู / เทศบาลตำบลโกตาบารู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นสนามหญ้าเทียม ขนาด 25.00 x 40.00 ม.		รวม					600,000.00	
2	งานติดตั้งตาข่ายรอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม		รวม					37,920.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					65,140.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								703,060.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 703,060.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

นสรุท วงศ์สันติศาสน์

11 สิงหาคม 2566 15:08:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นสนามหญ้าเทียม ขนาด 25.00 x 40.00 ม. - ติดตั้งหญ้าเทียม พร้อมโรยวัสดุเม็ดทราย	1,000.000	ตร.ม.	600.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
	รวมค่างานพื้นสนามหญ้าเทียม ขนาด 25.00 x 40.00 ม.	-	-	600.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
2	งานติดตั้งตาข่ายรอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม - ติดตั้งตาข่าย สูง 6.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร	948.000	ตร.ม.	40.00	37,920.00	0.00	0.00	37,920.00	
	รวมค่างานติดตั้งตาข่ายรอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม	-	-	40.00	37,920.00	0.00	0.00	37,920.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - โคมไฮเบย์ ขนาด 60 CM หลอดเมทัลฮาไลด์ 400W .หัวE40	10.000	ชุด	5,500.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100 A 3P 4 สาย ขนาด 12 ช่อง	1.000	ชุด	8,560.00	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00	
	- งานเดินสายไฟดวงโคม	10.000	จุด	82.00	820.00	76.00	760.00	1,580.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,142.00	64,380.00	76.00	760.00	65,140.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								703,060.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคารสำนักงานและร้านสวัสดิการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะนี โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงสนามกีฬาโต๊ะนี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา แบบเลขที่ ทต.005-2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโกตาบารู / เทศบาลตำบลโกตาบารู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.		รวม					33,327.71	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					219,350.62	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					22,000.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					25,184.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								299,862.33	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 299,862.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

นสรุท วงศ์สันติศาสน์

11 สิงหาคม 2566 15:08:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 - ทราयरองพื้น - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. รวมค่างานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	12.600 4.200 .013 -	ลบ.ม. ลบ.ม. ตัน -	1,935.45 327.10 25,878.51 28,141.06	24,386.67 1,373.82 336.42 26,096.91	532.00 112.00 4,400.00 5,044.00	6,703.20 470.40 57.20 7,230.80	31,089.87 1,844.22 393.62 33,327.71	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม - เสาค่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 4" x 4" ยาว 6 เมตร - แผ่นแพลทขนาด 0.20 x 0.20 หนา 6 มม. - พุกเหล็ก ขนาด 3/8" - เหล็กกล่องเหล็ยแบน ขนาด 2" X 4" หนา 2.3 ม.	6.000 6.000 24.000 45.000	ท่อน แผ่น ตัว ท่อน	1,484.00 185.00 25.00 810.00	8,904.00 1,110.00 600.00 36,450.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	8,904.00 1,110.00 600.00 36,450.00	

นัสรุท วงศ์สันติศาสน์

11 สิงหาคม 2566 15:08:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่องเหลี่ยมแบน ขนาด 1 1/2" X 3" หนา 2.0 ม.	15.000	ท่อน	553.00	8,295.00	0.00	0.00	8,295.00	
	- เหล็กกล่องเหลี่ยมแบน ขนาด 1" X 2" หนา 1.2 ม.	18.000	ท่อน	222.00	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00	
	- ท่อเหล็กวงรีเหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	2.000	ท่อน	158.88	317.76	0.00	0.00	317.76	
	- ท่อเหล็กกลม 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	14.000	ท่อน	435.00	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อม (รวมลวดเชื่อม)	2,387.040	กก.	10.00	23,870.40	0.00	0.00	23,870.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.124	ตัน	25,177.10	3,121.96	3,600.00	446.40	3,568.36	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. (METAL SHEET)	91.760	ตร.ม.	290.00	26,610.40	70.00	6,423.20	33,033.60	
	- แผ่นพื้นไม้สำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ขนาด 15 x 300 x 2.5 ซม.	48.000	แผ่น	535.00	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ผนังแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี บูสองด้าน	100.500	ตร.ม.	541.00	54,370.50	130.00	13,065.00	67,435.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	30,425.98	199,416.02	3,800.00	19,934.60	219,350.62	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.50 X 3.20 เมตร	2.000	ชุด	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
4	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟเพดานหน้าตะแกรงลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดติดลอย (หลอดฟลูออเรสเซนต์) ขนาด 2x18W 30x60 CM	4.000	ชุด	941.00	3,764.00	135.00	540.00	4,304.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมดาวนไลท์ ติดลอย (4") พร้อมหลอด compact 14 W ขั้ว E27	8.000	ชุด	240.00	1,920.00	115.00	920.00	2,840.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง 50 A 1 P 2 สาย(MCB 2Pole 50A)	1.000	ชุด	2,180.00	2,180.00	1,200.00	1,200.00	3,380.00	
	- งานเดินสายไฟดวงโคม	12.000	จุด	82.00	984.00	76.00	912.00	1,896.00	
	- 2-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	125.00	500.00	80.00	320.00	820.00	
	- งานเดินสายไฟสวิตช์	4.000	จุด	145.00	580.00	76.00	304.00	884.00	
	- เตารับปลั๊ก (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	14.000	ชุด	170.00	2,380.00	90.00	1,260.00	3,640.00	
	- งานเดินสายไฟเตารับ ชนิดมีกราวด์ (ปลั๊ก)	14.000	ชุด	420.00	5,880.00	110.00	1,540.00	7,420.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	4,303.00	18,188.00	1,882.00	6,996.00	25,184.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								299,862.33	