

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนน หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเขาะ โดยวิธีคัดเลือก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกตาบารู ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างบุกเบิกถนน ถนนยะลา - โกตา ถึงถนนโกตา - ยือโร๊ะ ซอย ๗ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๑๔.๐๐ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบรูปที่เทศบาลกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๕๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
 - ๖.๓
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเปาชี หะมะ
 - ๗.๒ นางสาวพาริทัศน์์ สาดอาหลี
 - ๗.๓ นายนันสรุณ วงศ์สันติศาสน์

**สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนน

ปริมาณ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 669.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,014.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูป
รายการงานก่อสร้างที่ทด.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านเขาะ อ.ยะลา-โกตา ถึง อ.โกตา-ยี่โระ ซอย 7 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ /2565

แบบปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างบุกเบิกถนน	404,632.58	1.3795	558,190.65	Factor F งานทาง (ฝนชุก 1)
	เงินเพิ่มแรงจูงใจตามมติครม. 5 %			27,909.53	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์	500.00		500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			589,600.18	
	ยอดเงิน (หักแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ยอดสุทธิ			589,000.00	

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน / จำนวน 1 งวด

ได้บวกระยะเวลา 50 % ตามมติ ครม. เป็น 90 วัน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกตาบารู ที่ 303/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

เป็นราคากลางตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



ประธานกรรมการ

(นายเปาซี หะมะ)


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



กรรมการ

(นางสาวพาริทัมห์ สาตอาหลี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



กรรมการ

(นายณัฏฐ์ วงศ์สันติศาสน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบึงเบิกถนน

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 669.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,014.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านเกาะ ทยะลา-โกตา ถึง ถ.โกตา-ยี่โอ๊ะ ขอย 7 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลโกตาบารู
 จำนวนประมาณราคา วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ /2565 จำนวน แผ่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง รางบัว (งานกลางป่าชุดต่อ : ขนาดหนัก)	ตร.ม.	4,014.00	5.97	23,963.58	1.3795	8.24	33,057.76	กว้าง 6.00 เมตร
	1.2 ดินถมลูกรัง (ถมเพื่อยกระดับคันทาง) หนาเฉลี่ย 0.25 ม.	ลบ.ม.	1,003.50	173.02	173,621.56	1.3795	238.68	239,510.94	กว้าง 6.00 เมตร
	1.3 งานหินคลุกพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	200.70	808.56	162,276.99	1.3795	1,115.40	223,861.11	กว้าง 6.00 เมตร
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานโหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร	ลบ.ม.	-	238.80	-	1.3795	329.42	-	
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	-	394.78	-	1.3795	544.60	-	รองใต้ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ลบ.ม.	-	2,467.08	-	1.3795	3,403.34	-	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
	3.2 ตบแครงเหล็กขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	-	36.78	-	1.3795	50.74	-	
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	193.34	-	1.3795	266.72	-	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	57.64	-	1.3795	79.51	-	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	ม.	-	779.72	-	1.3795	1,075.62	-	
	4.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.	-	1,205.72	-	1.3795	1,663.29	-	
	4.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	24.00	1,865.44	44,770.46	1.3795	2,573.37	61,760.85	3 จุด (8 เมตร/จุด)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนน

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 669.00 เมตร หน้า 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,014.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านมะละ ถะยะลา-โกทา ถึง ถ.โกทา-ฮือรีะ ซอย 7 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู
คำนวณประมาณราคา วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

[illegible]