

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนบายพาส ซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ชุมชนปลาตี่ง โดยวิธีคัดเลือก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกตาบารู ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนบายพาส ซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ชุมชนปลาตี่ง ตำบลโกตาบารู ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รายละเอียดตามแบบรูปที่เทศบาล กำหนด โดยวิธีคัดเลือก
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๙๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเปาชี หะมะ
 - ๗.๒ นางสาวอิมตีซาล ดอเลาะ
 - ๗.๓ นายนัสรูล วงศ์สันติศาสน์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางถนนบายพาส ขอย 5 หมู่ที่ 2 ชุมชนปูลาดิง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู
 แบบเลขที่ ทด. / 2565 จำนวน.....แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๘ กันยายน 2565

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 270.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	926,638.76	Factor F
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย	500.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	(มติ ครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5%)	46,506.94	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ผนชก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	976,645.70	
	รวมเป็นเงินงบประมาณ	976,000.00	
	(กำไรแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

ระยะเวลาก่อสร้าง 80 วัน / จำนวน 1 งวด

ได้บวกระยะเวลา 50 % ตามมติ ครม.เป็น 120 วัน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกตาบารู ที่ 321/2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565

เป็นราคากลางตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



ประธานกรรมการ

(นายเปาชี หะมะ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



กรรมการ

นางสาวอิมติซาล คอเลาะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ



กรรมการ

(นายณัฏฐ์ วงศ์สันติศาสน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางถนนบายพาส ขอย 5 หมู่ที่ 2 ชุมชนปูลาดิง ตำบลโคกตาบาร อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกตาบาร
 แบบเลขที่ ทด. / 2565 จำนวน.....แผ่น

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.		3.97	-	1.3795	5.48	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.		1.85	-	1.3795	2.55	-
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.		34.58	-	1.3795	47.70	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.55 ม.	ลบ.ม.	594.00	149.55	88,832.70	1.3795	206.30	122,544.71
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	216.00	202.13	43,660.08	1.3795	278.84	60,229.08
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมปรับระดับ	ลบ.ม.						
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	54.00	434.79	23,478.66	1.3795	599.79	32,388.81
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,080.00	445.26	480,880.80	1.3795	614.24	663,375.06
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	248.80	2,985.60	1.3795	343.22	4,118.64
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	100.00	169.13	16,913.00	1.3795	233.31	23,331.48
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	55.00	272.18	14,969.90	1.3795	375.47	20,650.98
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.		2,028.19	-	1.3795	2,797.89	-
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
11	งานฝาดเหล็กตะแกรงคุระบายน้ำ							
	11.1 ฝาดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.59 x 0.59 ม.	แห่ง		1,256.72	-	1.3795	1,733.65	-
	11.2 ฝาดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.10 ม.	แห่ง		577.19	-	1.3795	796.23	-
12	งานท่อ PVC							
	12.1 ท่อ PVC ขนาด 3" ชั้น 13.5	ท่อน		564.49	-	1.3795	778.71	-
	12.2 ข้องอ PVC 90 ขนาด 3"	ตัว		92.52	-	1.3795	127.63	-
	12.3 ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 13.5	ท่อน		271.97	-	1.3795	375.18	-
	12.3 ข้องอ PVC 90 ขนาด 2"	ตัว		31.78	-	1.3795	43.84	-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

926,638.76

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764