

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนบายพาส ซอย 1 หมู่ที่ 2 ชุมชนปลาตี่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนบายพาส ซอย 1 หมู่ที่ 2 ชุมชนปลาตี่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 689,372.92 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.5
 - 6.2 แบบ ปร.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายนัสรุท วงศ์สันติศาสน์ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายอาดิฟ สาเหาะ กรรมการ
 - 7.3 นายณพรัตน์ หนูจันทร์ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนบายพาส ขอย 1 หมู่ที่ 2 ชุมชนปูลาดัง มิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร)

สาย	สายถนนบายพาส ขอย 1 หมู่ที่ 2 ชุมชนปูลาดัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		
แบบเลขที่	/2567 ลงวันที่ พฤศจิกายน 2567		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	25 พฤศจิกายน 2567	ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น	
ลักษณะงานโดยสังเขป			
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร			

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	-	Factor F
2	งานดิน	4,428.59	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง	48,648.62	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานผิวทาง	576,628.10	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	งานโครงสร้าง	5,401.46	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6	งานเบ็ดเตล็ด	-	- พื้นที่ ผนชุก 1
7	งานเบ็ดเตล็ด	21,438.87	
8	งานป้ายจราจร และอื่น ๆ	-	
9	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	656,545.64	
	บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)	32,827.28	
	รวมราคากลาง	689,372.92	
	(หักแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)		

พื้นที่ก่อสร้าง

820.000 ตารางเมตร

ราคาตารางเมตรละ

840.70 บาท

(ลงชื่อ)

(นายนิสรล วงศ์สินศาสน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอิรฟาน ดอเลาะ)

ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอาดิฟ สาเหาะ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายมาหะมะรอยี แวหะมะ)

นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายพนรัตน์ หนูจันทร์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

๑๓ ๖.๖. ๒๕๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนบายพาส ซอย 1 หมู่ที่ 2 ชุมชนบุปผาติง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดูณ	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานวางป่าและชุดดอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	820.00	3.90	3,198.00	1.3848	5.40	4,428.59
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง					1.3848		
2.1	งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	82.00	190.56	15,625.92	1.3848	263.88	21,638.77
2.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	41.00	475.72	19,504.52	1.3848	658.77	27,009.85
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	820.00	491.63	403,136.60	1.3848	680.80	558,263.56
3.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	8.00	239.20	1,913.60	1.3848	331.24	2,649.95
3.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	72.00	157.61	11,347.92	1.3848	218.25	15,714.59
4	งานโครงสร้าง							
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	เมตร	6.00	650.09	3,900.54	1.3848	900.24	5,401.46
5	งานเบ็ดเตล็ด							
5.1	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว)	ตร.ม.	41.40	289.41	11,981.57	1.3848	400.77	16,592.07
5.2	ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว)	ป้าย	2.00	250.00	500.00	1.3848	346.20	692.40
5.3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3848	4,154.40	4,154.40
					รวมเป็นค่าก่อสร้าง			656,545.64
					บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)			32,827.28
					รวมราคากลาง			689,372.92