

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนยะลา - โกตา ซอย 4
(ข้างมัสยิดบ้านเขาะ) กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หมู่ที่ 1
ชุมชนบ้านเขาะ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโกตาบารู
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนยะลา - โกตา ซอย 4
(ข้างมัสยิดบ้านเขาะ) กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หมู่ที่ 1
ชุมชนบ้านเขาะ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 195,315.12 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.5
 - 6.2 แบบ ปร.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายนิสรุณ วงศ์สันติศาสน์ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายอาทิตย์ สาเหาะ กรรมการ
 - 7.3 นายณพรัตน์ หนูจันทร์ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนระยะ 4 - โกลา ขอย 4 (ข้างมัสยิดบ้านเกาะ) กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร

หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเกาะ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ ๕ | ม.ค. 68 ราคามันดินเฉลี่ย 87 ๐.๕๐/ม.๓ จยยะลา ลิตระละ 33.00 - 33.99 บาท

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ราคา บาท/หน่วย	ข้อที่ 6 รวมทั้งสิ้น (บาท) (3) x (5)	Factor F	ข้อที่ 7	
							บาท/หน่วย (5) x F	รวมราคาทั้งสิ้น (บาท) (3) x (7)
	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนระยะลา - โกลา ขอย 4 (ข้างมัสยิดบ้านเกาะ) กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร							
	งานก่อสร้างชลประทาน							
1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	65.52	/ ลบ.ม.	19.65	1,287.47	1.3589	26.70	1,749.54
2	งานทรายหยาบ	0.72	/ ลบ.ม.	340.07	244.85	1.3589	462.12	332.73
	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
3	งานคอนกรีตหยาบ	0.72	/ ลบ.ม.	2,014.00	1,450.08	1.2799	2,577.72	1,855.96
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	10.08	/ ลบ.ม.	12,615.12	127,160.41	1.2799	16,146.09	162,752.61
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	415.67	/ กก.	27.22	11,314.54	1.2799	34.84	14,481.48
6	งานเหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	11.04	/ กก.	25.65	283.18	1.2799	32.83	362.44
7	ป้ายโครงการ	1.00	/ ชุด	3,000.00	3,000.00	1.2799	3,839.70	3,839.70
8	ป้ายแนะนำโครงการ	2.00	/ ป้าย	250.00	500.00	1.2799	319.98	639.95
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงจากลำดับที่ 1 - 8					145,240.52			
ตาม มติ ครม. บวกเพิ่ม 5 %								
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								
หมายเหตุ								

(หนังสือแนบท้ายแบบร่างสัญญาจ้าง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

1 ยอดรวมราคาในข้อที่ 6 = 145,240.52 บาท

2 ค่า FACTOR F (จากตาราง FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน) = 1.3589

3 ค่า FACTOR F (จากตาราง FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม) = 1.2799

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ (ลงนาม).....กรรมการ (ลงนาม).....กรรมการและเลขานุการ

(นายณัฏฐ์ วงศ์สันติศาสตร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอติพร สาเหตุ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงนาม).....อนุมัติ

(นายมาทนะระวีย์ เวทนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

(นายณัฏฐ์ วงศ์สันติศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

วันที่ 1/2567

หน้า ๑/๑๐๕